



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 1

**Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 6/2018**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Rolna)

1	Rura preizolowana 12m, dn 76,1/140 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	92szt.
2	Rura preizolowana 12m, dn 60,3/125 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	8szt.
3	Rura preizolowana 12m, dn 33,7/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	32szt.
4	Trójnik preizolowany wznosny 76,1/140/76,1/140 (L=2,0m, B=0,9m)	4szt.
5	Trójnik preizolowany wznosny 76,1/140/60,3/125 (L=1,2m, B=0,9m)	2szt.
6	Trójnik preizolowany wznosny 76,1/140/33,7/90 (L=2,0m, B=0,9m)	10szt.
7	Trójnik preizolowany wznosny 76,1/140/33,7/90 (L=1,2m, B=0,9m)	16szt.
8	Trójnik preizolowany wznosny 60,3/125 /33,7/90 (L=1,2m, B=0,9m)	2szt.
9	Kolano preizolowane 76,1/140 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	32szt.
10	Kolano preizolowane 60,3/125 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4szt.
11	Kolano preizolowane 33,7/90 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	20szt.
12	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	192szt.
13	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125	14szt.

14	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	88szt.
15	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kolanowa gięta dn 140	4szt.
16	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kolanowa gięta dn 125	2szt.
17	Mufa końcowa dn 140	4szt.
18	Mufa końcowa dn 125	2szt.
19	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-90	28szt.
20	Pierścień uszczelniający dn 90	56szt.
21	Taśma ostrzegawcza	800m
22	Maty kompensacyjne 250/1000 gr. 40mm	200 szt.
23	Zawór kulowy preizolowany z odwodnieniem 76,1/140	2 szt.
24	Zawór kulowy preizolowany z odpowietrzeniem 76,1/140	2 szt.
25	Zawór kulowy preizolowany 60,3/125	2 szt.

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja