



**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2  
tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837  
e-mail: [biuro@mecchodziej.pl](mailto:biuro@mecchodziej.pl)  
NIP 607-00-17-919, REGON 300076198  
Kapitał zakładowy: 4.840.900,00  
Kapitał wpłacony: 227.000,00  
KRS: 0000247950

Załącznik nr 1

**Specyfikacja materiałowa  
elementów sieci preizolowanej  
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2019**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Nowa )

1	Rura preizolowana 12m, dn 80/160 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	17szt.
2	Kolano preizolowane 80/160 1mx1m 90 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	12szt.
3	Kolano preizolowane 80/160 1mx1m 45 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4szt.
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 80-160/65-140	2szt.
5	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 160	40szt.
6	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-160	2szt.
7	Zakończenie rurociągu – Nasuwka końcowa 160	2szt.
8	Rura preizolowana 12m, dn 65/140 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	22szt.
9	Kolano preizolowane 65/140 1mx1m 90 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	12szt.
10	Trójnik preizolowany z uskokiem 65-140/32-110	14szt.
11	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	54szt.
12	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-110	14szt.
13	Zakończenie rurociągu – Nasuwka końcowa 140	2szt.
14	Rura preizolowana 12m, dn 32/110 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	14szt.

15	Kolano preizolowane 32/110 1mx1m 90 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
16	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 110	26 szt.
17	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-110	14 szt.
18	Pierścień uszczelniający przejście przez ścianę dn 110	28 szt.
19	Maty kompensacyjne 1000x40x400	74 szt

Zatwierdzam  
*Prezes Piotr Matyja*



**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: [biuro@mecchodziej.pl](mailto:biuro@mecchodziej.pl)

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 2

Specyfikacja materiałowa  
elementów sieci preizolowanej  
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2019

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Witosza)

1	Rura preizolowana 12m, dn 50/125 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	15szt.
2	Rura preizolowana 12m, dn 25/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	6szt
3	Kolano preizolowane 50/125 1mx1m 90 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	7szt.
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 50-125/50-125	4 szt
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 50-125/25-90	6szt.
6	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125	44szt.
7	Zakończenie rurociągu – Nasuwka końcowa 125	4szt.
8	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-90	12szt.
9	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	10szt.
10	Taśma ostrzegawcza	200m

Zatwierdzam  
*Prezes Piotr Matyja*



**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: [biuro@mecchodziej.pl](mailto:biuro@mecchodziej.pl)

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 3

Specyfikacja materiałowa  
elementów sieci preizolowanej  
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2019

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. M.C. Skłodowskiej 3)

1	Rura preizolowana 12m, dn 25/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
2	Trójnik preizolowany z uskokiem 65-140/25-90	2 szt.
3	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	4 szt.
4	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	4 szt.

Zatwierdzam  
*Prezes Piotr Matyja*



**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: [biuro@mecchodziej.pl](mailto:biuro@mecchodziej.pl)

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 4

Specyfikacja materiałowa  
elementów sieci preizolowanej  
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2019

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Marcinkowskiego 1)

1	Trójnik preizolowany z uskokiem 125-225/32-110	2 szt.
2	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 225	4 szt.
3	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 110	2 szt.

Zatwierdzam  
*Prezes Piotr Matyja*



**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: [biuro@mecchodziej.pl](mailto:biuro@mecchodziej.pl)

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 5

**Specyfikacja materiałowa  
elementów sieci preizolowanej  
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2019**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Słowackiego 9)

1	Rura preizolowana 12m, dn 40/110 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4 szt.
2	Trójnik preizolowany z uskokiem 65-140/40-110	2 szt.
3	Kolano preizolowane 40/110 1mx1m 90 <sup>0</sup> izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
4	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	4 szt.
5	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-110	2 szt.

Zatwierdzam  
*Prezes Piotr Matyja*