

**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 1

Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 4/2020

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(sieć ciepła ul. Strzelecka)

Sieć ciepła ul. Strzelecka		
Dn 139/225		
1	Kolano preizolowane dn 139/225 60 st. 1x1	2 szt.
Dn 88,9/160		
2	Rury preizolowane odc. 12m dn 88,9/160	48 szt.
3	Kolano preizolowane dn 88,9/160, 90 st, 1x1m	40 szt.
4	Kolano preizolowane dn 88,9/160, 90 st, 0,5x0,5m	8 szt.
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 89-160/42-110	14 szt.
6	Trójnik preizolowany z uskokiem 89-160/76-140	4 szt.
7	Trójnik preizolowany z uskokiem 89-160/60-125	2 szt.
8	Złącza termokurczliwe redukcyjne sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 225/160 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	2 szt.
9	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 160 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	150 szt.
10	Złącze końcowe dn 160 zakończenie rurociągu	4 szt.
Dn 76,1/140		
11	Rury preizolowane odc. 12m dn 76,1/140	4 szt.
12	Kolano preizolowane dn 76,1/140, 90 st, 1x1m	8 szt.

13	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 140 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	16 szt.	
14	Końcówka termokurczliwa dn 140	2 szt.	
15	Tuleja ścienna 140	4 szt.	
16	Złącze końcowe dn 140 zakończenie rurociągu	4 szt.	
17			
Dn 60,3/125			
18	Rury preizolowane odc. 12m dn 60,3/125	3 szt.	
19	Kolano preizolowane dn 60,3/125, 90 st, 1x1m	4 szt.	
20	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 125 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	10 szt.	
21	Końcówka termokurczliwa dn 125	2 szt.	
22	Tuleja ścienna 125	4 szt.	
23			
Dn 42,4/110			
24	Rury preizolowane odc. 12m dn 42,4/110	23 szt.	
25	Kolano preizolowane dn 42,4/110, 90 st, 1x1m	12 szt.	
26	Kolano preizolowane dn 42,4/110, 45 st, 1x1m	6 szt.	
27	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 110 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	52 szt.	
28	Końcówka termokurczliwa dn 110	14 szt.	
29	Tuleja ścienna 110	32 szt.	
30			
Ogólne			
31	Maty kompensacyjne 100x400x40	60 szt.	
32	Taśma ostrzegawcza 1200 mb	1 szt.	
<u>Instalacja alarmowa impulsowa</u>			

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja