



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 1

Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 2/2021

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(sieć ciepła ul. Słowackiego 1, 2)

Sieć ciepła ul. Słowackiego			
Dn 114,3/200			
1	Rury preizolowane odc. 12m dn 114,3/200	20 szt.	
2	Kolano preizolowane dn 114,3/200, 90 st, 1x1m	20 szt.	
3	Kolano preizolowane dn 114,3/200, 85 st, 1x1m	2 szt.	
4	Kolano preizolowane dn 114,3/200, 5 st, 1x1m	2 szt.	
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 114-200/114-200	4 szt.	
6	Trójnik preizolowany z uskokiem 114-200/76-140	2 szt.	
7	Trójnik preizolowany z uskokiem 114-200/89-160	2 szt.	
8	Złącza termokurczliwe redukcyjne sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi MR dn 200/140 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	2 szt.	
9	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 200 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	64 szt.	
10	Mufa kolanowa dn 200 kpl.	4 szt.	
11	Złącze końcowe kpl. dn 200	2 szt.	
Dn 76,1/140			
1	Rury preizolowane odc. 12m dn 76,1/140	6 szt.	
2	Kolano preizolowane dn 76,1/140, 90 st, 1x1m	2 szt.	
3	Kolano preizolowane dn 76,1/140, 85 st, 1x1m	2 szt.	



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

4	Kolano preizolowane dn 76,1/140, 70 st, 1x1m	2 szt.	
5	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 140 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	16 szt.	
6	Zakończenie termokurczliwe dn 140	4 szt.	
7	Tuleja ścienna 140	8 szt.	
8	Taśma ostrzegawcza 250m	2 szt.	
9	Maty kompensacyjne 100x400x40	60 szt.	
Dn 88,9/160			
1	Rury preizolowane odc. 12m dn 88,9/160	2 szt.	
2	Złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami zgrzewanymi dn 160 z podwójnym uszczelnieniem (klej termokurczliwy + pasek masy butylowej) kpl.	2 szt.	
3	Zakończenie termokurczliwe dn 160	2 szt.	
4	Tuleja ścienna 160	4 szt.	
<u>Instalacja alarmowa impulsowa</u>			

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja